John Tilghman D. Z. Thomas. Grant & partner

1844.

For sawing	4. Sills	20 feet long	7. by 9 Inches.	Oak.	106.8 In
"	6. posts	12 do.	8. by 8.	do.	96.-
"	6. do.	8. do.	8. by 8.	do.	72.-
"	4. plates	20. do.	4 by 8.	Gum.	80.-
"	8. Braces	8. do.	4 by 6.	Oak.	53.4.
"	6. do.	6. do.	4 by 6.	do.	30.0-
"	10. Intertes	8. do.	4 by 6.	do.	66.8.
"	9. Sleepers	12. do.	4 by 8.	do.	108.-
"	2. Door posts	9. do.	4 by 6.	do.	15.-
"	24. Studs	12. do.	4 by 4.	Gum	192.-
"	22. Rafters	9. do.	3. by 4.	do.	115.6.
"	22. do.	8. do.	3 by 4.	do.	102.8.
"	4. Intertes	10. do.	4 by 6.	Oak.	33.4.
"	2. String pc.	20. do.	4 by 6.	do.	33.4.
"	11. Joists	12. do.	3. by 9.	Oak.	132.-
"	2. End plts.	12. do.	4 by 8.	do.	24.-

Feet - 1260. 6

Second Bill. 1668. 3.

Total No. feet. 2928. 9

at $2.00. hundred is $58.56 3/4.